

阿文成公年譜

阿文成公年譜卷二十

受業

王昶勘定

第三孫那彥成恭纂

盧蔭溥曾修

乾隆四十四年

五月初二日

諭曰連日盼望開引河之信甚切今據阿桂等奏二十六
日子時先將引溜溝開放初入卽奔騰下達所有大河內
北股之溜約已歸入三分其東趨七分之溜亦有側注
漸近之勢午間已轉西南風尙不甚大而壩頭已落水

五寸等語覽之稍慰至所稱正引河頭逼近壩頭蓄水不過三尺有餘恐開放時進水無多反虞淤淺俟正引河頭積水漸高再得西南風卽行拆壩啓放庶兩處匯成一流吸川下注更爲有益等語開放引河自不得不相機慎重未知近日引河頭積水增至若干尺昨日此間已轉西南風未知儀封工次連日西南風曾否稍大約計何日可以開放引河朕心晝夜懸切著阿桂等將何日開放引河及能否掣動全溜情形迅速覆奏又據稱現在口門二十一丈除酌畱四丈合龍外尙有十七丈須下埽十二個以每日下一埽計之爲期須至月餘

恐不能於大汛未至之前趕竣等語此事甚有關係壩工所下之埽自當令其著底堅實若太速恐致草率貽誤但太遲又不能於大汛前趕完未免前功盡棄實爲可惜據稱近隄兩邊壩根數十丈俱已露有泥灘此是極好機會若開放引河後掣動大溜則口門汕刷之勢必減兩壩自更易於施工或必兩邊一同進埽或就一邊獨進惟在阿桂等酌量實在情形妥協辦理務於汛前趕辦全完方爲妥善

初五日

公偕袁守侗陳輝祖奏言本月初一日接奉

上諭阿桂等所擬啓放引河引溝之期卽係昨日昨朕自香山迴蹕圓明園早間尙係東北風辰已以後卽轉西北竟日未息又於初二日接奉

上諭京師竟日西北風甚大雖亦可吹溜東注較之東北風稍勝然究不若西南風之可以吹逼全溜直注引河

臣等先於二十七日將二十六日子時開放引溜溝水勢暢注已分溜十分之三其正引河頭積水漸高再得西南風卽行開放盆南壩下埽後北壩亦開占輒鑲如竟可做出則仍當對下埽箇各等因恭摺具

奏在案查

臣

等於二十六日初開引溜溝之時本係西

風因溝外水勢由西南斜下直達引溝是以西風亦爲得力是日午刻卽轉西南風但不甚大至二十七日夜復轉西北而二十八九至初一日又轉東北風其勢頗烈幸引溜溝來源得勢仍復源源入口其溝尾出水之處亦極奔騰下注釜差探下游水頭已抵江南之礪山縣境

臣

等因思引溜溝地勢以西南風爲最利南風次之東南風亦無所碍其至不順者係東北風其次則係北風西北風今此三日內雖風力不順而水勢仍屬暢流但不

能掣動大溜初一日陣雨後晚間風勢稍定至初二日巳刻以後始轉東南風甚微而溝外水勢入口愈急所有大河內南首七分之溜漸向北趨逼近引溝之頭日內如得大西南風則風水俱順其勢尤不可遏必能將大溜掣動漸入引溝至正引河專俟西南風大作卽行拆壩啓放以洩近口一帶之水壩頭自不虞著重至現在口門水勢數日以來已覺稍平南壩復下二埽追壓甚爲平穩北壩頭前因溜勢漸減試令開占輒鑲亦頗穩實因卽於二十九日下埽一箇慎重鑲壓業已將次到

底現在兩壩情形南壩已做成一百二十餘丈係由東南斜向西北北壩現有五十餘丈係由東北斜向西南其中間口門現存十七丈有餘除酌畱四丈合龍外尙有十三丈餘須下埽九箇如果諸事順序則兩邊對下埽箇月望以後可以相機堵

合奏入

諭曰據阿桂等奏二十六日開引溜溝以後勢甚暢順水頭已抵江南之礪山境初二日始轉東南風溝外水勢入口愈急所有大河內南首七分之溜漸向北趨逼近引溝之頭日內如得大西南風則風水俱順必能將大

溜掣動即可拆壩啓放引河以洩近口一帶之水等語
已於摺內批示初三初四兩日此間西南風頗大未知
工次如何阿桂等此摺於初三日發何以未經提及或
初三日已轉西南風此摺於初二日繕就初三日早填
寫拜發遂未及叙入亦未可定朕心晝夜懸切著阿桂
等卽將連日風勢如何及能否掣動全溜情形迅速覆
奏又據奏稱口門現存十七丈有餘除酌畱四丈合龍
外尙有十三丈須下埽九箇如果諸事順序則兩邊對
下埽箇月望以後可以相機堵合等語佇待佳音之至

恭錄

御製詩

西南風

邇日西南風惜其勢暑小然究勝東北弗遑卜雨兆

叶東北

風多致雨近今雨暘時若非望澤時而河工正當引溜向東北時恐風逆不能掣溜也足見情無定

惟視一時好叶引溜今急務欲順歸故道助以西南風事

半功倍早諸臣竭力爲切待風信好據阿桂等儀封工次

達其引河則俟西南風順然後啓放庶可掣動大溜現亦上緊籌辦邇日雖轉西南風而勢弗大益切籲祝

之佑我亦焦在茲遙望虔心禱慚愧聽於神惟祈萬民保

初六日

公偕袁守侗陳揮祖奏言臣等先於初三日將開

放引溜溝後風勢不定至初二日始轉東南風甚微至正引河專候西南風大作卽行啓放並現在兩壩口門情形繕摺繪圖具

奏嗣後大河風勢或正南或東南一日之內頃刻轉移總無一定亦間有西南風起之時其力甚微而其時又甚暫是以引溜溝啓放後雖已有北首三分之溜入口且南首數十丈外之大溜一股亦已逼趨北岸而總以風力未大溜勢緊靠溝外直往東行尙未能遽行掣入至正引河頭壩外之水較之壩內河底僅高三尺餘必得俟水頭再積高一二

尺或遇西南風大作則拆壩時始能奔騰下注然風與水皆難預定惟在一遇有可乘之機卽刻迅速辦理設數日後風與水尙須有待而壩工口門已窄未免過於著重亦卽當將引河啓放以資減洩再查向來大河內每清明日驗看誌椿上底水以定此後長水之數本年自清明以至四月河水漸長祇在四尺上下臣等復徧詢工次員弁及多年之船戶土人等俱稟稱五月內汎水長發不過再多二三尺許及六月大汎至時水勢始驟長數尺或丈許不等是五月內水勢尙不至甚大兩壩

儘可施工惟總須於大汛未至以前趕竣乃不至
前功盡棄現在南壩做成一百二十餘丈雖覺太
長幸壩臺甚寬且有邊埽夾壩兩旁跟做是以屢
次進埽追壓頗爲平穩至北壩亦經下埽然必壓
至三四日以後方能到底且大溜漸逼壩頭實爲
著重每至進埽時不得不詳慎斟酌此時壩工情
形不獨在工員弁均已氣餒卽臣等當此中心亦
不免於惴惴惟是再四籌畫與其專辦南壩而曠
日終難於集事不如兼辦北壩或擔險以倖得成
功卽北壩不能與南壩一例進築而審度形勢北

壩一埽到底則南壩便可少做兩埽而堵合之期
卽已趕早七八日似此相機斟酌緩進雖不敢謂
計出萬全而通計大汛將臨時日實不得不出於
此若半月之內風水再得順利自可於大汛之前
趕辦完竣奏入報

聞

十一日

諭曰連日盼望開放引河及壩工合龍之信甚切茲據阿
桂等奏四月初七日西北風竟日不止河水驟長三尺
有餘溜勢洶湧將北壩頭及上下邊埽衝塌十五丈正

引河頭之土埧亦被衝開仍未能掣動口門之溜等語
覽之深爲煩悶此次儀封之工屢隕於垂成實亦無可
如何之事據稱新開引河之西王家莊地方有大兜灣
一處大河溜勢於上游南岸埽灣而來頂至此處若於
此開挖引河一道歸入正河所謂順水之性因勢利導
現已勘估開大引河一道長九百餘丈接入原開正引
河之第五段較現在引河引溝更加寬深一俟盛漲卽
行啓放等語並據繪圖呈覽已於圖摺內批示看來此
處形勢甚順若早於此開挖引河卽可掣動大溜惜未
能早計及此也此時自當以此爲正務阿桂等應卽董

率承辦各員上緊挑挖迅速辦成以便相機啓放至所稱北壩不敢冒險再做南壩一百二十餘丈尙爲平穩等語朕意若於南壩向北接續進埽或可直接北壩以期合龍卽不然亦可通溜趨注引河爲得尺則尺之計此亦無聊之極思代伊等籌及未識可如此辦否著阿桂等悉心籌度酌量辦理又據奏新開引河一事尙可於大汛至時驗其得失阿桂俟六月中開放王家莊引河後再行回京等語阿桂當在彼始終其事俟合龍後將兩岸隄工所有應行培繕以禦大汛之處阿桂當與袁守侗帶同姚立德親往履勘如有卽應速辦者上緊

趕修其可緩辦之工仍畱交袁守伺辦理至漫水下
游各河至安徽之渦河一帶應行疏槽之處亟當會同各
該撫詳悉勘明妥協辦理

恭錄

御製詩

阿桂等奏河工形勢詩以誌事

南壩幸保固北壩每衝決

阿桂等奏五月初七日西北風竟日不止溜勢洶湧將北壩頭

衝塌十五丈南壩已做成

一百二十餘丈保護尙爲

風勢

平穩北壩屢經衝蟄難以施工云云覽奏深爲煩悶

既阻逕引溜成虛說欲移王家莊詳陳具圖閱看直受頂

衝庶可大溜掣

又據奏新開引溝之西王家莊大兜灣一處擬於此開引河一道達入正河庶可掣

動大溜云云并閱所呈之圖惜早未籌及事或有時節轉
形勢甚順惜未早見及此耳惜早未籌及事或有時節轉
眠伏秋臨繁憂增鬱結哀哉儀封民無能救机隄惟冀此
工成南望日焦切

十九日

公偕袁守侗陳輝祖奏言

臣

等現辦之王家莊引

河兜灣迎溜形勢自爲極順但目下水勢尙小大
溜仍繞赴東趨必俟伏汛長發水至半槽時則溜
往上提始能直衝其處現在雖已辦有四五分工
程而將來挑竣後尙須以河待水並非以水待河
所以初辦正引河引溜溝之時雖曾履勘而未辦

至南壩已做成一百二十餘丈頗爲穩實自可尙
進數埽然若再往前進卽已及從前北壩沖塌之
處彼時溜勢愈急壩頭未免著重恐或有意外之
虞且築壩先以積料爲要務現在通盤籌算所餘
稽料已屬無多雖經上緊購辦或數千斤或數萬
斤不過零星饋湊祇預備引河掣溜後堵合之用
尙恐不敷未敢於此時冒險多做或稍有虛擲反
至臨時束手况民間每歲所收稽料不過爲炊爨
及苫蓋房屋等用過夏卽俱朽爛故雖無事之年
至夏月卽所存已少况豫省自上年興工以來所

有儀封十六堡及時和驛八堡等處費用料物至二十千萬餘斤已屬搜括殆盡而隣近之山東直隸江南等省除連次購運外其情形亦復如是卽如蘇蘇一項本係產自本省卽江南等處向來尙俱赴豫採買茲因工次所貯業已用完而本省無從再購因在山東省照依市價買取一百萬斤以爲接濟鑲埽之用可知稽料一項尤不能再爲酌辦至現在二次用過之稽係於歲修料內借用四千萬斤原擬於汛前撥還而此時購辦維難其先已運交各險工存貯者恐盛漲至時尙不敷搶修

急用亦豈能再行分濟大工是以臣擬於伏汛盛漲開放新引河後如果溜勢全歸故道雖有分流之水不至甚大尙可施工卽用現在約計預修之料將壩工價堵合龍萬一稍有不能則必俟秋汛以後新料登場再行購買應用以期竣事至南北兩岸應辦事宜除近漫口一帶堤岸因料車往來未能趕辦外其餘均已完工所有估入歲修各工亦俱陸續辦竣大汛至時尙能抵禦其續添兩岸工段祇係爲加高培厚之計卽遲至秋後及明春辦理亦屬無妨奏入報

聞

二十八日

公偕袁守侗陳輝祖奏言查王家莊引河頭原估口門本寬六十丈今又展寬至九十丈以冀迎溜得勢自來開挖引河從未有如此之寬廣者至河底之深祇須挑至一丈八尺者總以引河尾與正河身相較使有就下之勢而止現在引河頭老厓離大河水面僅高一尺以引河底深一丈八尺計之較大河水面已低八尺若河水再長一尺則引河底更深一尺由此遞長遞深將來開放時自有

建瓴跌注之勢惟河尾面俱較河頭倍窄原係欲
初放時束水有力之舊制然過窄必須俟其兩岸
塌厓方能暢注此次引河爲現在第一要務於原
定丈尺刨挖如數後若尙須待水不卽開放自應
仰遵

訓示將引河尾再爲儘力開寬至引河工程現已挑有七
分約計月底月初方可完工奏入

諭曰阿桂等奏開挑引河情形一摺已於摺內批示矣此
次王家莊所挑引河較常倍加寬深且在初伏以前可
以竣工俟大汛到時自可乘勢引溜以期暢注果能掣

動大溜則壩工合龍自較省力第引溜既歸正河以後所經河南山東至入江南境河路尙長其經行河底未識能否一律深通暢達無淤淺之虞兩岸隄工是否一律堅固完好無鬆薄之患不可不豫行籌度爲未雨綢繆之計今王家莊開挑引河之事現有阿桂在彼督辦袁守侗此時竟當卽往下游一帶查勘兩岸隄工并察看河底情形如有應急需辦理者卽札商阿桂一面奏聞一面迅速籌辦務於開放引河以前勘辦全完方爲妥善

恭錄

御製詩

西南風

昨盼西南風爲吹送河湟盼之而未獲北壩復坍透因而
 爲改絃王家莊津逗地勢當頂衝或可全川受竭力疏引
 河驪之故道就然尙須時日阿桂昨奏於王家莊另開引
河一道約計月內或下月初
 完工俟汛水上灘實有欲進之勢卽行啟放俾大湫掣入
 引河直達故道如果大湫全掣則壩頭水勢大減施工自
 易云云是該處工程尙需時日今日此間西南風頗大豫
 省工次卽或相同而引河未成風力亦無可藉益切塵懷
 且弗資風候茲乃西南風無藉功難售徒爲爽涼披那賴
 昏墊救未感增予慚仍祈籲神佑

六月初六日

公偕袁守侗陳輝祖奏言臣等挑挖王家莊引河業於上月二十四日將工程挑有七分初伏前可期完竣嗣自二十五日以後連遇風雨每次爲勢大而且久正河之水比較清明誌椿已長至七尺有餘并已有漫上臨河低窪灘地者幸南壩工程加意防護雖疊經風浪仍屬穩固至所挑新河前月杪本可全行告竣因大雨之時不能施工而止後又須先將積水戽盡再行挑挖不無畧逾時日今已於初一日一律全竣現在河水比引河底已高一丈有餘溜勢亦挨近引河口之土堰再察看

大河水勢俟涵頭更加撞逼時即當相機開放務期一開即掣溜全歸故道則此後諸事俱不至棘手矣奏入

諭曰佇待大溜順歸故道即聞佳信

十六日

諭曰據袁守侗等奏沁水漲發民埵漫口一摺沁水應滙入黃河則黃水自應長發乃摺內又稱日來天色晴朗河水甚平未能即放引河殊不可解著傳諭阿桂將現在儀封工次黃水情形若何沁水滙入後黃水曾否長發因何尙未開放引河約計何時可以開放之處迅速

覆奏以慰墜念

二十四日

公偕陳輝祖奏言查此次沁丹並漲雖因水勢驟
長至一丈有餘以致衝漫民埵十餘處但其消退
尙速是以不數日內口門窄狹者已淤卽較寬者
亦間有露灘之處堵築自易爲力所有應集物料
及調派兵弁夫役之事俱經陳輝祖會同袁守侗
在彼逐一經理並又飛調府廳等官前往會辦現
在上緊施工竭力催僨使漫口卽可刻期堵合以
慰

聖懷其漫水所經之處高阜地面水消甚速惟低窪之處
尙有積水民舍田廬不無稍損已派委誠幹之員
分路履勘加意撫綏至沁丹二河所出之水由北
趨而歸入衛河者已居其半其由南面漫出固係
仍歸入黃河但在引河上游荆隱工一帶又已漫
入黃河兩岸灘地及至儀封一帶正河水勢已減
然其時比較新引河尺寸本儘可開放緣臣阿桂
等先經詢問南河做工之遊擊封捷及已革叅將
李永吉據稱此次王家莊引河形勢固爲極順但
開放後必得三四日汎水不落庶能將河口衝刷

深通方不至汎水落後又有淤阻伏汎內水勢雖
可大長第恐有消落太速之慮不如秋汎之水可
以多停數日且伏汎之水十分內帶沙七分若驟
消後每易更淤亦不如秋水之沙較少臣阿桂初
時尙未深信其言及至此次沁丹盆漲除上游漫
灘之外儀封十堡水勢亦曾驟長正思開放引河
不一日水卽驟落嗣又長水一次其陡長陡落情
形亦與初次汎水無異且大河內流緩之處淤沙
甚厚始知該備等所言竟爲確實是以引河尙未
開放伏思此次所挑王家莊引河係斟酌再三惟

恃此以望有成不得不益加慎重現在派令道將等坐守引河口朝夕察探水勢如伏汛內長水時看其光景似可停蓄三四日即當相機啟放否則距立秋已近秋汛之水接踵而至其時水落較緩挾沙亦少似於開放引河更爲有益奏入

諭曰所見甚是自當持重若放而復淤前功盡棄雖日夜盼望佳音亦無可如何也

三十日

諭曰袁守侗前往儀封下游一帶查勘隄岸河身情形一摺極爲詳晰周妥所有查估應行鑲培之處均應照所

奏辦理阿桂自可無庸復往履勘具南河各工亦經薩載等查勘籌辦奏聞在案亦無庸阿桂復往會查現在王家莊引河已經挑成只待秋汛一盛即可開放阿桂於開放引河時看其果否掣動大溜暢注直下歸入正河並看漫口處曾否掛淤則大局已定阿桂奉差之事卽爲告竣可起程先至行在覆命候朕面詢一切再行回程畱京辦事

七月初十日

公偕袁守侗陳輝祖奏言此次挑挖王家莊引河工竣臣等本擬俟大河汛水長發卽當相機開放

乃自中伏以後水勢並不加增雖其力量甚猛而丈尺則轉見消減竟與尋常歸槽時無異凡屬在工員弁及做工人等皆以爲年來罕見是以朝夕探量守候未敢卽開引河至引河形勢溜頭趨赴北岸實屬至順將來啟板後自能掣動大溜奔騰直瀉而工葺之後尤不可不籌度萬全庶免後累查此處大河河底本係南高北下而自此以東十六堡漫口刷深已久又屬西高東下水勢順流東注業成熟路不得不預防其向東旁瀉因公同詳酌擬於開放引河後再由南岸添築挑水壩一道

以逼束溜勢向北不令日後又有分趨並恐十堡
單壩合龍尙未能萬穩擬於挑水壩之東十堡大
壩之西作順黃壩一道爲重門保障先由北岸做
起則既有挑水壩以束之使北又有順黃河壩以
逼之注南再轉而向東水勢曲折回環更不慮其
不注引河而順黃壩以下卽可望其日漸掛淤十
堡合龍自爲易易此意與兜袖之法相同但用之
口門太窄時恐其前後汕刷著重今挑水壩與順
黃壩相去尙遠更可無虞臣等本意原係如此近
因伏汎內水未加長不能開放而核計舊存物料

之外若再稍爲購辦卽可敷挑水壩之用因令姚
立德及道將等上月十八日先將挑水壩趕築業
經做有一百二十餘丈溜勢已通往北岸現在仍
行接築使之愈遠愈近則秋汛內卽長水無多而
大溜提起撞逼引河亦卽可開放若日內更得汛
水加增數尺卽不拘時刻亦不必俟壩工做完迅
速啟放奏入

諭曰覽奏俱悉盡心妥協可也

二十七日

公偕袁守侗陳輝祖奏言此次王家莊引河挑竣

後因中伏以來河水總未加長未敢卽開引河而
臣阿桂已先經慮及工程關係緊要若水勢竟不
加長斷無株守以待之理是以於六月十八日起
卽先將挑水壩開工趕築逼溜北趨並擬於開河
後在挑水壩之東十堡大壩之西作順黃壩一道
使水勢益得全注引河嗣以河水仍未見長復上
緊進築挑水壩現已做成二百丈並將擬築之順
黃壩亦先行興工北岸連壩臺現已做有四十餘
丈此卽係就河水恐不長大情形設法籌辦必身
有成今南岸因挑水壩挑溜北趨壩後一帶淤灘

甚長因亦創槽向北鑲做目下察看大河情形大
溜卽已奔趨北岸而順黃北壩之西復刷有回溜
西注所有引河頭外淤灘已漸汕刷窄薄情形日
見順利且引河河底低於大河水面數尺此時若
卽開槽引放已無不可但現在水勢尙小恐開河
後總未能奔騰暢注是以尙在遲待今本月二十
日夜得雨至二十二日早方晴河水漸有增長之
勢且雨勢寬廣計上游一帶亦必有水下注是以
擬再稍停一二日俟開河後卽行奏

聞今奉到

聖諭仰見

聖心廬念河防勤勞宵旰查此次引河地勢本順又加以挑水壩之逼溜順黃壩之兜溜辦法更屬不遺餘力就引河之地勢與現在情形而論卽水竟不大長順黃壩日逐加展再做至數十丈以兜蓄水勢逼溜直入引河亦斷無不成不至再有經年累月之計若日內河水更加長發則又當卽放引河更無庸俟順黃壩之再行展做數十丈矣至

臣阿桂

前次雖接奉

諭旨令於開河掣溜後先行起程但念

皇上委辦重務若未屆人人以爲必成之時先行回京竟似以艱鉅貽人問心何以自安擬於開河後察看形勢若須多任數日卽親自督辦順黃壩工今開河之期較前既久稍遲計算

聖駕未往木蘭之先已不能趕赴熱河而順黃壩工臣阿桂現在親自督辦計算合龍之期總不出八月之內一經合龍卽當馳赴

行在覆

命奏入

諭曰據阿桂等奏本月二十日得雨至二十二日早方晴

河水漸有增長之勢擬再停一二日即可開放引河等語覽奏稍慰已於摺內批示此次引河地勢本順又加以挑水壩之逼溜順黃壩之兜溜阿桂等所辦已極慎重周詳現亦無可指示之處俟引河開放後應詳悉繪圖隨摺呈覽此時惟佇俟佳音耳

八月初三日

公偕袁守侗陳輝祖奏言大河水勢漸次加長至三尺餘察看引河頭外溜勢頗順而節氣已近白露恐以後水勢并不能如目前光景未免失此機會因於二十六日辰時即將引河上唇啟放三四

十丈初開時河水奔騰直注勢甚洶湧大溜竟似吸動口門跌有深塘迤下正引河內俱有丈餘及六七尺不等不特臣等心生喜幸卽在工員弁人目覩無不以爲大順及至午刻河水漸落引河頭流勢遂緩不能如前至夜所有長水又已頓落臣等隨察探下游水頭於是日下午卽過大河身之榮華寺并抵三家莊地方惟因河頭進水已緩下游流勢更平不免稍有淤墊且查前此郭家莊引溜溝開放後旋值上游漫灘之水下注亦不免有停淤曾經竭力挑挖此時若不卽將引河頭堵

合恐全河俱復受淤因卽將上脣仍行疊築土堰
所有引河頭掛淤之處挑挖尙易而正引河以下
至舊河身現派誠實可信之大員乘坐小船一路
探量一面飛調員弁夫役分段抽挖至榮華寺以
下舊河雖並無淤墊但其通身形勢本不免稍高
且直達江南境內道里綿延固不能曾行疏濬若
其中或有必應抽挑之處亦令委員詳加履勘酌
量辦理至於籌辦形勢究以何處爲得宜臣等復
集詢在工之南河東河文武員弁據稱上游旣別
無可辦地面而十六堡漫口又斷不可以施工惟

有現做順黃壩河面卽水落歸槽而引河總以王家莊最爲得勢葺工尙有可望惟現須勘查引河所有兩處工程雖仍逐日進築第無庸過於迅速俟引河疏淤將次完竣之時再行計算時日儼緊堵辦合龍

公又奏言查王家莊引河挑竣因中伏後汎水總不見長隨趕辦挑水壩及順黃壩工原係慮及河水若竟不長則惟有築東兩壩以爲蓄水開放之計是以於前奏內聲明約計八月內完工昨因河水長有三尺餘大溜逼近引河口門因卽將上層

啟放初時頗極順暢乃不及一晝夜間河水頓落
看來通工之人所云秋汛長水可停數日之說竟
爲不確而現在辦工各員仍主一面疏濬引河一
面築壩擠水之法臣與袁守侗等亦卽如此商辦
者實因引河形勢無如此處之順而蓄水之說春
間原曾經過約蓄至三四尺高尙於壩工無碍且
蓄高之水較長發之水爲可恃不至有陡落無繼
之虞臣雖不諳河務不能確有主見而事事體驗
似河工事宜亦竟無十分應手之策惟揆之於理
較勝者可就此籌辦以望其有成但現在引河復

須探量挑濬計其時日又不免稍遲臣心倍加焦急而捨此實更別無辦法均奏入

諭曰據阿桂等奏二十六辰時引河上層已敢放三四十丈大溜竟似吸動午後流勢漸緩至夜長水又已頓落等語實屬可惜已於摺內批示矣據稱現在一面疏濬引河之淤一面築壩擠水俟引河疏淤將次完竣再行計算時日趕緊堵辦合龍亦祇可如此籌辦引河開放既不能得勢惟有蓄水逼溜以期堵築合龍惟在阿桂等悉心妥速爲之朕亦無可指示也看來該處情形嚴事尙須時日計此旨到彼已近萬壽阿桂正不必以趨

赴行在爲急務須上緊籌度擇萬安之計趨辦合龍以副朕懷

恭錄

御製詩

阿桂奏王家莊引河情形詩以誌悶

十六堡知功難就因之籌及王家莊引河深濬可吸溜則

亦從之令慎詳

十六堡漫工屢築不就阿桂等議移上游七堡之王家莊開引河勢順且直因如所

請諭令妥慎爲之

自夏徂秋逮兩月不加督率厯南望進緣水長

三尺餘况近白露候已涼恐失機會因啟放初時奔注誠

汪洋而何半日勢遂緩下流不免仍淤塘

先是阿桂奏開放引河須俟汛

水大長相機妥辦是以數月來雖日夕塵懷從未督促今據奏河水近長三尺餘且時屆白露不宜再遲因於七月二十六日辰刻開放引河初時勢甚暢順過午漸緩至夜河水頓落口門又復停淤現在竭力疏挑並趕築順黃壩以爲逼湮計只可無已復爲蓄水法接築長壩圖順黃河聽其妥速籌辦矣

決吾亦經之屢江河南黃河漫口所經已多堵築合龍遲者或三四月或百日速者不過一兩月從無似此次之未如此次爲時長嗟哉豫民受昏墊愧心年餘未成者

蒿目徒茫茫秦省近經報得雨今年豫省伏秋兩汛總未大長由上游秦省夏雨短少之故今日署陝撫富綱奏西安於七月二十日甘霖大沛雨勢甚廣此後河水或可冀加長足爲開放引河之助未識能如雨優水足應倍長源漲委必益浩瀚庶幾因是所望否

功堪償吁嗟行水慚無術七言識事增徊徨

初四日

諭曰昨據阿桂等奏開放王家莊引河初甚暢順半日以
後河水頓落引河口門一帶仍復停淤深爲可惜阿桂
等現在一面挑濬引河之淤一面趕築壩工逼溜亦只
可如此辦理舍此更無良法已諭阿桂等悉心熟籌迅
速妥辦矣黃河漫口之事所經已多速或一兩月遲亦
不過三四月無不堵築合龍從無似此次之經年未成
者朕因此煩懣異常懸念無時或釋今開放引河又成
虛望覽奏徊徨竟久不能成寐因思汎水未經加長大
溜自必稍平旣不能助勢暢達引河則十六堡漫口之
水應亦不似從前洶湧今引河旣不足恃自仍以堵築

漫口爲急但十六堡口門跌有深坎難以施工自應卽就現做壩工之處速爲堵築前據阿桂等奏挑水壩已做成二百丈北岸之順黃壩亦做有四十丈卽係恐河水不能甚長設法預辦以期有成等語所籌甚當若卽將順黃壩迅速接築加長步步鑲培厚實俟與南岸之挑水壩相離不遠卽可相機設法合龍目今新料已收足供應用計無有出於此者未識阿桂等主見如何與朕意相合否著傳諭詢問令其卽速妥酌奏覆

十二日

公偕袁守侗陳輝祖奏言竊以豫省黃河漫口久

稽堵合不特河南儀考等處及安徽蒙亳一帶小民未獲寧居而以全河滙注於淮其所係尤爲至大臣阿桂在京時每日親見

皇上縈懷此事無時稍釋今復稽延數月尙未蕆工

聖主倍切憂勞實由臣等不諳河務愚昧無能所致不勝

寢食靡寧今接奉

諭旨以開放引河又成虛望覽奏徊徨竟夕不能成寐臣

等跪讀之下益覺愧懼汗浹無地自容查儀封十

六堡漫口堵築半年迄難成事其地實斷不可施工卽十堡攔黃壩埽工屢被衝失河底不淨跌塘

亦深辦理亦復費事是以相度形勢惟王家莊引河最爲得勢初時原欲俟水大長開放掣溜則壩工堵合甚易乃自伏前漫灘一次之後長水總不甚大因卽趕辦挑水壩又續做順黃壩以爲竟不長水束壩逼溜之策及至前月下旬河水長有三尺餘因卽啟放引河亦冀先得掣溜不意引河一開長水卽日頓落而順黃壩興工未久口門尙寬不能得兜蓄之益以致未獲卽成然臣等仍定於此處趕築者實以在工員弁無不以爲必應如此籌辦且羣稱開河時大溜本已吸動則其得勢可

知伊等衆口如一固非有心迎合臣等而臣等體
察情形亦以爲如此籌辦可望有成並非稍有遷
就冀掩目前也今恭讀

聖諭以應就現做壩工之處速爲堵築實爲至當不易惟
挑水壩本爲逼溜趨入引河而設偏著西首去順
黃北壩有一百四五十丈若欲就此聯接則中間
河浚甚長難以著力而順黃壩工北壩已做出五
十丈南壩亦幾及有一百五十丈所餘河面不滿
百丈亦爲較近是以臣等現就順黃壩南北兩壩
並行進堵堵築合就亦與

聖明指示相符現仍一面挑挖引河淤淺一面進築壩工
俟口門收窄時河水自必蓄高卽相機啟放日夜
趕辦堵合以期此次必成冀得仰紓

宵旰稍安

臣子之心奏入

諭曰祇可如此盡力爲之以俟

天佑神助耳

二十四日

公偕袁守侗陳輝祖奏言

臣

等於本月初七八日

兩次覆奏趕辦順黃壩工及挑挖引河淤淺以圖

蓄水啟放等情俱已仰蒙

聖鑒其前摺內所奏趕緊辦理以期此次必成何旁奉

硃批是勉力爲之約於何時可放引河合龍具圖貼說奏
來竊查現在壩工之遲速惟視水勢之深淺緩急爲斷

水淺而溜緩則做工丈尺易多水深而溜急則進
埽必須慎重此次所做之順黃北壩其地適當大
溜趨注初開工時卽已水深著重是以輟鑲十數
丈後卽行進埽每下一埽必兩晝夜方能到底而
自八月初河水旋長旋落之後初十外又漸長如
上次試放引河之時埽外水深五丈餘尺溜勢甚
緊埽箇到底較遲臣等惟恐所做之埽稍有蟄動

關係非小是以督令加培鑲壓晝夜不停並趕做邊埽以爲外護工程幸得平穩日內河水漸覺消落卽又進埽趕辦其順黃南埽因長有淤灘可以輟鑲工程較速現在連前做有一百七十餘丈並一面趕做邊埽至水勢雖較前漸深然尙可接做輟鑲俟進至溜中不能鑲做方擬下埽目下口門剩有七十餘丈河面尙寬將來南北兩壩進埽漸多口門漸窄約計九月初旬不過餘存二三十丈水勢自可蓄高而引河挑淤之事彼時亦可一律完竣計期總在初旬可以相機啟放屆霜降力

綿之時施工較易然以口門二三十丈計之亦須
搶做十餘日約九月二十後可望合龍此時不特
臣等盼望甚迫卽在工員弁亦無不思迅速歲事
奏入報

聞

二十六日

諭曰昨據阿桂等奏現在趕做順黃南北兩壩口門祇剩
七十餘丈將來進埽漸多口門漸窄約計九月初旬不
過餘存二三十丈水勢自可蓄高引河挑淤之事彼時
亦當一律完竣總在九月初旬可以相機啟放掣動大

溜其時正屆霜降施工較易堵築二三十丈之口門須
搶做十餘日約九月二十後可望合龍等語伊等現俱
實力速辦無俟朕再爲督促惟冀如期蒞事以慰廑念
至閱上次進到之圖順黃壩尙距大隄不遠將來補接
自易其北壩則竟齊河身做起並無隄岸倚靠今兩壩
中間堵合而北之壩頭似未靠實地未爲妥善因復思
圖內十堡北岸尙有圈堰一道由十八堡上舊攔黃壩
起至十堡對岸而止前所做北壩卽接圈堰做就較爲
合法今亦應將此堰接長使現做壩工得有所接不致
落空方妥因用硃筆標識起止阿桂等卽速爲籌辦其

堰壩等工務須鑲築堅實以期鞏固至順黃壩合龍後並須將十六堡漫口仍行補築完好俾資重門保障尤堪經久無患

九月初五日

公偕袁守侗奏言臣等趕築順黃壩工自前月二十十一日起北壩仍逐漸進埽現已進至第十箇俱係加鑲騎馬層柴追壓到底而埽外仍水深五丈餘溜勢如前湍激是以每下埽必鑲壓兩三日視其實在穩實方可再進其南壩仍用輓鑲又經接展二十餘丈日內埽外水勢已四丈有餘亦不能

復用輟鑲現在趕築壩台一兩日後亦卽下埽其
兩壩所築邊埽逐漸隨進並又加添土戩以爲內
外裹護工程更期平穩至引河挑淤之事目下亦
經完竣惟因兩壩雖共做有二百數十丈而口門
尙寬四十餘丈河水未能蓄高不便卽行啟放現
經飭令於未開河之先日逐詳加收拾約計南北
兩壩再加進築口門收至二十丈外則大河水勢
必可蓄高數尺自應相機卽行啟放而其時正值
霜降節候水力已綿自當晝夜趕辦壩工以期及
時堵合奏入

諭曰佇候佳音仍當慎重

公偕袁守侗陳輝祖又奏言臣等於八月三十日

接奉

硃筆標識原圖

臣等恭閱之下仰見

皇上至聖至明指示機宜確當不易查前此所辦十堡攔黃壩工因恐夏秋漫灘之水由此洩入致貽搜後之虞是以先行添築圈堰一道接至十六堡東舊攔黃壩俟工竣時再行奏明培築成隄今順黃北壩係從郭家莊河身內靠厓盤做壩台以次接築壩後形勢實於十堡相仿誠如

聖諭應將此隄接長使現做壩工更得有所倚護方爲妥善臣等查大河水勢現在漸已歸槽擬於壩工合龍後將此一帶入於善後事宜一律接做圈隄與大隄相等則壩工更相靠實而壩後亦免汕刷自順黃北壩起至十六堡迤東止俱得重門保障更可冀經久無虞其南壩本距大隄相近並亦補築直接隄根至十六堡漫口雖築成圈隄後已可包裹在內但該處本係老隄不便任其空缺自應並遵

聖諭仍行補築完好卽十堡攔黃壩亦預與新工合龍斷

聞

流後一併填合口門以爲重隄固護奏入報

十四日

公偕袁守侗陳輝祖奏言臣等趕辦順黃壩工業將引河挑淤已竣因口門尙剩四十餘丈水未蓄高兩壩再加進築嗣自初二日至初九日北壩又進埽三箇南壩亦進埽三箇鑲壓並皆穩實所做邊埽等項亦俱陸續隨進目下口門剩有三十餘丈引河頭一帶大河之水畧已蓄高且自挑水壩做長二百丈後溜勢更逼往北趨臣等因見河面

尙寬恐其爲力尙小又接做三十餘丈此時引河頭外卽已著潤近岸鼓盪現擬再加接展挑水壩使之愈逼愈近而引河內挑淤完竣之後合鑊去逐土格將積存清水盡行放出業俱下注無存是其順下之勢更爲可驗此時若卽行開放已無不可惟是現在水勢力量已綿兩壩埽工又皆平穩若再進埽數箇使上游水勢更得蓄高則開放後更爲得力且開河後埽數仍須按數進築是趕築未開河之先前後總屬無殊而於蓄水機宜倍爲有益再查本年白露以後河水疊次長發總不甚

大而上南廳屬之楊橋裴昌廟十八堡下南廳屬之黑隄下北廳屬之銅瓦廟等工中秋前後處處著險溜勢上隄下坐堆注埽根較夏間盛漲之時來時去隨時戡修者實有不同以致隨鑲隨墊并潰及隄根當經臣分委南北二道赴各工督催搶辦幸保平穩近日溜勢稍定尙未補鑲完竣本年預辦歲料不敷經撫臣陳輝祖撥截大工料物接濟竟與去秋情形相仿臣初任河防只恐水大工險而看現在上游之溜勢又全以水之大小爲憑雖與河員向云水大走灘水小走灣坐灣則生險

之說相符而細詢老年兵目土人僉稱向年白露以後水力日綿從未有如年來之險總緣黃河水勢難定實無別故惟有加意修防而已奏入報

聞

十八日

公偕袁守侗陳輝祖奏言臣等前因順黃壩工尙

存口門三十餘丈水勢平穩可以多進數埽及接展挑水壩使河水更得蓄高再行啟放引河之處業於本月初十日專摺具

奏嗣自十一至十四日南北兩壩又共進埽五箇鑲壓

俱極平穩所存口門不過二十餘丈水勢既較前蓄高而挑水壩復接做十餘丈大河之溜更逼近引河頭動盪拍注其勢甚順隨於十五日子時將引河開放初開之時河流卽見奔赴下注亦甚湍駛河頭一帶當卽衝深六七尺不等察看下游已於本日卯刻過六十里外之三家莊並於午刻又過與山東連界之和好地方均屬黃流趨瀉迅激無阻看得大河溜勢已經分掣吸入引河口門水力亦減現在一面趕辦順黃壩工並擬再接做挑水壩使大流更得迅速全注引河則壩口水力愈

輕尤易尅期堵合奏入

諭曰欣慰覽之佇候合龍喜信

二十四日

諭曰本月十八日據阿桂等奏於十五日開放王家莊引河勢甚暢順一摺欣慰之餘盼望喜音益切雖今又經七日未見續奏時切營懷開放引河以後不卽具摺郵遞自係河流順適形勢並無變動無可入告之事奏報稍稀無足爲異但朕宵旰廑念計日而待不能不急望耳前奏稱十五日子時開放引河卽奔赴下注本日卯刻過六十里外之三家莊午刻又過山東連界之和好

地方是黃流趨瀉甚駛毫無阻滯大溜業經掣動按日而計似河頭應早抵江南境若已過徐州地面則是黃河已歸故道全局大定可無他慮惟當將順黃壩上緊接築及早合龍阿桂即可起程回京其十六堡漫口補還隄工及一切善後事宜交與袁守侗陳輝祖辦理亦自能妥協也

十月初四日

諭曰工部議駁袁守侗等覆奏豫省黃河報銷歲搶修工程銀數一摺所駁各條俱甚得理卽問之姚立德自亦無可置辯况旣經漫口之後上游因何復有險工需費

轉多於往歲更屬情理之不可解者但恐該省去年多費果有不得已之實情並非屬員浮冒則又不可不核實辦理今阿桂現駐河干督辦壩工無難就近查核著傳諭阿桂卽會同袁守侗秉公確查或係浮冒應賠抑係實用應銷卽行分晰據實具奏再降諭旨

二十八日

公偕袁守侗奏言接奉

上諭工部駁袁守侗覆奏豫省黃河報銷歲搶修工程銀兩一摺著阿桂卽會同袁守侗秉公確查據實具奏查豫省黃河兩岸乾隆四十三年分歲搶修等工共

用銀二十三萬三千九百二十六兩零內加高土
工銀四萬兩係前河臣姚立德奏明借動藩庫銀
兩辦理作兩年扣還之項應遵照原奏另案具題
不得列入歲搶修案內牽混報銷外查該省歲搶
修最多之年不過十四萬餘兩本年用銀十九萬
餘兩多銀五萬餘兩該省隄工四十三年分旣因
水勢稍大奏請銀兩預爲加鑲谷工自應均屬穩
固何至時和儀封一帶屢行漫溢况漫口之後下
游正河已經斷流兩岸隄工何至受險卽上游河
水業已旁洩正河流勢自無壅塞卽須鑲壓亦當

與上年無異何得轉溢用銀五萬餘兩之多卽姚
立德咨部展限原因駐宿河干堵築漫口不克分
身查辦歲搶修冊籍並未聲明冬令後水勢猶險
尙費搶鑲不能止工之語殊屬捏飾又稱揚橋等
處屢墊屢鑲因額料不敷截畱趕赴大工物料濟
用之處亦未據報部有案無憑稽查等語查河工
歲搶修報銷關係工程帑項不容稍事浮混如果
有冒銷捏飾情弊自當據實查辦今姚立德任內
所辦乾隆四十三年歲搶修等工共銀二十三萬
三千九百二十六兩零內除奏明借撥之四萬兩

應分年扣還外其餘比較工程最多之年尙多銀五萬餘兩在部臣以漫口之後下游正河斷流隄工何至受險卽上游河水業已旁洩正河流勢暢注不應復有險工似屬情理之不可解不得不加駁減但就臣等之目見耳聞畱心訪察又有實在情節應詳細陳明者緣黃河形勢本大而上年伏秋盛漲本屬異常是以惟儀封漫口以下正河業已斷流並無險工至其迤上一帶則仍處處報險在在有工况如祥符時和驛先已漫溢其下游不應復有受衝乃儀封十六堡續有漫決之後上游

亦宜減勢而緊接時和驛之八堡復有奪溜之事
皆衆所共知共見可見水勢往來衝突變遷靡定
是以凡有舊時險工之處仍多迎溜頂衝至上年
白露以後直至冬令搶築未停臣袁守侗在工知
之本悉卽如今年秋汎水勢較上年爲小而儀封
漫口未塞形勢又與上年無二乃白露以後南岸
之楊橋裴昌廟十八堡黑隄北岸之銅瓦廟等處
復塌隄蟄埽危險堪虞截料撥夫分頭搶護現在
尙有未停工作者此尤臣袁守侗之專責而臣阿
桂駐工日久雖未遍歷各處其情形皆得聞知則

上年之尙無捏飾更爲可信今復詳核工程案卷
併密行確切訪查俱係共聞共知無從弊混是此
項工程銀兩似爲理之所無而實屬事之所有誠
如

聖諭該省去年多費果有不得已之實情則又不可不核
實辦理所有臣等秉公確查上年歲搶修銀兩並
無浮冒奏入下部議行

十一月二十日

諭曰前據阿桂等奏順黃壩工口門未施工者止有七丈
餘現在上緊趕鑲計日可相機堵合連日盼望甚切茲

附方 卷之二
據阿桂等奏自下大埽後口門止餘四丈有零正在督
令趁勢搶壓冀可合龍乃十一日早水勢猛湧異常陡
將南壩蟄塌二十餘丈懷慚無地詢之徐建功等再上
又無可移辦之處惟有上緊接做輒鑲雖有埽底仍屬
無碍計工段亦不致過遲等語覽之深爲焦急然亦實
無別法已於摺內批示矣因思向來衝蟄俱係北壩此
則係南壩其壩身尙非頂流不致與水急爭今鑲壓補
築似較北壩施工稍易或可期迅速蒞事亦惟有全力
赴之一切皆臻妥善以待

天佑

神助耳至阿桂等懇請議罪議罰之處俱可不必伊等在工俱實心任事百計經營似此次之工虧一簣信非人力所能施意計所能及並非怠玩悞工不但阿桂不必引以爲已咎卽袁守侗陳輝祖有河工地方之責者亦不必各請議罪若如所見朕先當引過自訟然朕自昨秋豫省河工漫口以來軫念民艱日夕縈望前後發帑數百萬以濟工賑之需復截漕糧十萬以爲賑濟之用而且蠲緩頻施凡有關於民瘼者無不籌辦實政止不過如此朕心不可不謂盡豈有因此而卽飾詞下責躬之詔乎近因史館進書偶閱元史河渠志見賈魯於

合龍時所設之法甚多行之果有速效或史冊過於溢美或今昔情形異宜自未足盡信其各法或有現已做用者或有難以施行者亦不可不知但史志既有此言寧可信其有著將此志節錄一段寄阿桂等閱看詳詢徐建功李永吉等或其中有可節取之處可倣而行之如皆不可行不必因此過於拘泥俗諺所云有病亂投醫亦無可如何之一法也至十二月二十日爲皇孫綿億成婚吉期阿桂若能將合龍之事辦竣彼時能兼程到京固善但所指係阿桂孫女非必須阿桂一人專辦况現有伊子在京辦理一切阿桂卽不能趕回亦屬無

碍轉不必因此著急也

二十五日

諭曰前據阿桂等奏本月十一日南壩忽有蟄塌二十餘丈之事深爲厯念惟因向來衝蟄俱係北壩此次則南壩其壩身尙非頂流較北壩施工似應稍易隨卽馳諭詢問茲據覆奏現在南壩已輟鑲得七丈餘北壩亦輟鑲得二丈餘金門又祇剩十丈餘日內已做之工加倍填壓務令益得穩實俟兩壩再進兩埽卽可爲相機堵合之計等語就現在情形而論大有可望惟在阿桂等實力董辦以冀速竣日夕盼合龍喜音矣至所稱南壩

日逐鑲壓取用物料甚多而壩身終覺鬆軟不知其初因何受病等語自係填壓未能堅實之故向來下埽惟憑土壓所用之土似不過浮加未能令其到底著實朕意以爲如壓土加以夯礪自應堅固得力不知河工下埽曾如此辦過否若從未辦及不妨以此法試行之著傳諭阿桂等卽以朕此旨與徐建功等諳練之人詳細妥商而行

十二月十一日

公奏言

臣

子阿彌達於本月初七日到工面傳

恩旨諭令不必著急若因此飯食減少身體瘦弱轉不能

辦事如何使得況河務非如兵之全仗人力者可比伊
尙係有主見之人祇須立定主意愛惜身體竭力籌辦
何必過於焦慮臣跪聆之下不勝感激涕零伏念臣受
恩至深至重而以壩工屢築不就未能稍分

宵旰焦勞繼又值前次合龍後復被衝塌心神驚悸不覺
一時昏憤叙入覆奏摺內上煩

聖懷

優加體恤合臣子來工看視并荷

慰問再三臣心愈覺悚惕難安日內胸膈已畧覺寬舒雖
飲食仍未能加亦並不覺精神短弱臣自問血氣

尙好必無妨碍自當愛惜身體以冀竭力報効不

至再廛

宸衷至臣子阿彌達現今多任一日看視工程大概卽於

初九日令其起程回京覆

命奏入報

聞

十五日

諭曰據阿桂等奏德成於初八日夜間抵工將面奉諭旨
及硃批指示河圖形勢傳諭到工其南北兩壩一面遵
照諭旨由南壩向北輓鑲俟合龍時始兩壩並進至挑

水壩可否接注倒扎洪之處今擬於挑水壩下水斜向東北再接做三四十丈如魚鱗埽或可得挑溜之益又硃筆所點諭令用船動盪令流勢趨入引河法實至善自當遵照辦理惟引河上唇一帶擬再開寬十九丈以迎溜勢等語均祇可如此做去看若有益更向前進亦可已於摺內批示矣此次河工合龍辦理實屬非易昨令德成前往亦因其畧曉工程且因伊曾堵築永定河漫口是以遣令前往原係無聊之極思亦於另摺內批諭德成到彼甫兩三日卽使在南北兩壩引河各處詳細查看其於河務情形亦豈能如阿桂等三人經年累

月駐工目擊之親切其所稱將倒扎洪之東另開河口
寬二十丈長三百餘丈接入舊引河不必俟現挑引河
完竣卽行合龍等語袁守侗因其言甚迫切商令止將
倒扎洪再向東開寬十餘丈仍俟引河開完再行合龍
不必另開一道亦係將就了事之見看來德成於河務
全未諳悉而高興不經事其素性原係如此與其信彼
莫若信阿桂等三人亦於摺內批示德成卽著回京不
必仍畱工次阿桂等卽將原奏辦理各工督率員弁竭
力上緊趕辦迅速奏功昨阿彌達回京奏稱挑挖引河
須俟正月底完工計其時總在桃汛以前尙不爲遲惟

日夜企祝

天佑

神助早得藏功耳

十九日

諭曰朕此次巡幸浙江於明春正月十二日啟鑾著大學士阿桂畱京辦事阿桂現在河南督辦河工其未到京之前畱京事務著大學士程景伊暫行辦理俟阿桂回京後卽毋庸同辦

是年第三孫那彥成入學